



2008000372Z



(2008)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb201120043

检 验 报 告

受检单位名称 兴化市金鼎消防器材厂

产品型号名称 KN65型内扣式接口

检 验 类 别 型式认可换证检验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201120043

共03页 第01页

产品名称	内扣式接口	型号规格	KN65
受检单位	兴化市金鼎消防器材厂	商 标	鼎盛
生产单位	兴化市金鼎消防器材厂	检验类别	型式认可换证检验
抽样地点	企业成品库	抽样基数	600只
抽样单位	工厂体系审核组	抽样日期	2011年01月09日
委托单位	公安部消防产品合格评定中心	受理日期	2011年01月12日
样品数量	10只	生产日期	2010年12月
检验依据	CCCF-XSRK-005：2008《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》 GB 12514.1—2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 GB 12514.2—2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》		
检验项目	型式认可换证检验项目		
检 验 结 论	兴化市金鼎消防器材厂生产的 KN65 型内扣式接口按CCCF-XSRK-005：2008《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》、GB 12514.1—2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB 12514.2—2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》进行了检验，综合评定为合格。  签发日期：2011 年 3 月 9 日		
备 注			

批准：

审核：

编制：N.J. 例

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201120043

共03页 第02页

生产单位	兴化市金鼎消防器材厂		
通讯地址	江苏省兴化市经济开发区纬一路		
法人代表	解加福	邮政编码	225700
传 真	0523-83274833	联系电话	0523-83274900
产品照片			
			

内扣式接口检验结果汇总表

生产单位:兴化市金鼎消防器材厂

No Zb201120043

型号规格:KN65

共03页 第03页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果			不 合 格 数	综 合 评 定
1	基本尺寸 /mm	d	G2 1/2"	合格	合格	合格		合格
		D	$111 \begin{smallmatrix} 0 \\ -1.4 \end{smallmatrix}$	110.37	110.47	110.33		
		D ₁	$98 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.87 \end{smallmatrix}$	97.84	97.77	97.91		
		D ₂	$90 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.87 \end{smallmatrix}$	89.59	89.77	89.63		
		D ₃	$76 \begin{smallmatrix} +0.74 \\ 0 \end{smallmatrix}$	76.22	76.17	76.31		
		m	$12 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.70 \end{smallmatrix}$	11.82	11.76	11.85		
		n	5.5±0.09	5.57	5.55	5.56		
		L	≥52	52.37	52.69	52.56		
		l	$22 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.84 \end{smallmatrix}$	21.86	21.91	21.78		
2	外观质量		应符合GB12514.1中4.2的要求。	合格				合格
3	标志		在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。	合格				
4	抗跌落性能		除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。	/				
5	耐腐蚀性能		接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。	合格				
6	密封性能	在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。		合格				
		在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。		合格				
7	水压强度		接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。	合格				
8	操作力矩/N·m		0.5~2.5	1.9	2.1	2.1		

国家消防装备质量监督检验中心